

**COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO (CE)**

**OGGETTO: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIA S.PAOLO DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI FALCIANO DEL MASSICO E MONDRAGONE PER COMPLESSIVI KM. 5+500 "**

**(D.D. n. 3 del 26.03.2018 - Finanziamento con Risorse FSC 2014-2020 Delibera CIPE 54-2016)**

**ANALISI PREZZO:**

**NP 01\_Sicurezza**

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese  
Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
1.01	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	0	€ 26,33	€ 0,00
1.02	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,5	€ 24,52	€ 12,26
1.03	Mano d'opera	Operaio comune	h	0,5	€ 22,57	€ 11,29
2.01	NOLO	BOX BAGNO - Soluzione per fossa chimica per unità box bagno	cad	0,03	€ 895,36	€ 26,86
3.01	Noli, trasporti, mezzi d'opera o lavorazioni	Autocarro con gruetta	h	0,3	€ 67,56	€ 20,27
COSTO MARGINALE UNITARIO Al mq						€ 70,67
Spese sicurezza 3%						€ 2,12
Spese generali 15%						€ 10,92
Utile d'impresa 10%						€ 8,37
<b><u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u></b>						<b>€ 92,08</b>

N.B. il costo Orario della mano d'opera e dei noli /trasporti è riferito alla tabella del Provveditorato Regionale alla OO.PP. Campania Molise Prot 0004659-14/02/2018 - uscita 01.01